

	<b>Objednávateľ:</b> Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina	<b>Objednávka</b> <b>No.: 3500031092</b> Prosíme uvádzať v korešpondencii! Číslo dodávateľa: 503247		
		Žilina; 11.10.2019		
<b>Bankové spojenie:</b> Tatrabanka, a.s., č.ú. 2625151940/1100 IČO: 36403032 IČ DPH SK: 2020106748	<b>Dodávateľ:</b> TRANSCOM TECHNIK S.R.O. BOJNICKA 18 830 00 BRATISLAVA			
<b>Adresa pre doručenie faktúry:</b> Žilinská teplotárska a.s. Košická 11 011 87 Žilina	<b>Miesto dodania:</b> Žilinská teplotárska, a.s. ul. Košická 11 011 87 Žilina			
<b>Ponuka:</b>	<b>Termín dodania: 09.12.2019</b>			
<b>Vybavuje:</b> Ing. Vladimír Urban 0905422057 vladimir.urban@ziltep.sk				
<hr/>				
<b>Pol.</b>	<b>Materiál Označenie</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena/Jedn.</b>	<b>Celkom bez DPH</b>
<b>00010</b>	14524 Opravy stavebné	1 JV	35.625,00	35.625,00
<hr/>				
Objednávam u Vás:				
GO meracích okruhov demi vody a kondenzátu s asistenciou pri montáži				
1. merací okruh :kondenzát z nádrže vlastného Kondenzátu I.II. Etapa,				
Prietokomer Prowirl Proline F200 DN 40, 7F2B40-T8E3/i45 – médium kondenzát , T-130°C , P-0,6 MPa rel., Q- 0 až 25,2 m3/h, Kalirometer RMS 621 aplikácia : kondenzát z nádrže vlastného Kondenzátu I.II. Etapa, meranie tepla vo vode- hmota, Teplomer Pt100 – 4vodič s jímkou a návarkom PN a ponor podľa DN prietokomera) - 1 súbor				
2. merací okruh :kondenzát z nádrže drob. Kondenzátu III. Etapa, (Prietokomer Prowirl Proline F200 DN 50, 7F2B50-173W5/i45, médium kondenzát , T-130°C , P-0,8 MPa rel., Q- 0 až 44 m3/h, Kalirometer RMS 621 aplikácia : kondenzát z nádrže drob. Kondenzátu III. Etapa, meranie tepla vo vode- hmota, Teplomer Pt100 – 4vodič s jímkou a návarkom PN a ponor podľa DN prietokomera) - 1 súbor				
3. merací okruh : voda zo zástrekových čerpadiel III.Etapa, (Prietokomer Prowirl Proline F200 DN 50, 7F2B50-173W5/i45, médium demi voda , T-110°C , P-3 MPa rel., Q- 0 až 40 m3/h, Kalirometer RMS 621 aplikácia : voda zo zástrekových čerpadiel III.Etapa, meranie tepla vo vode- hmota, Teplomer Pt100 – 4vodič s jímkou a návarkom PN a ponor podľa DN prietokomera) - 1 súbor				
4. merací okruh:voda zo zástrekových čerpadiel I.II.Etapa, (Prietokomer Prowirl Proline F200 DN 50 , 7F2B50-173W5/i45, médium demi voda , T-110°C , P-0,3 MPa rel., Q- 0 až 45 m3/h, Kalirometer RMS 621 aplikácia : voda zo zástrekových čerpadiel I.II.Etapa, meranie tepla vo vode- hmota, Teplomer Pt100 – 4vodič s jímkou a návarkom PN a ponor podľa DN prietokomera) - 1 súbor				
5. merací okruh:voda z pod. čerpadiel do vysokotlakej nap. Nádrže III. etapa (Prietokomer Prowirl Proline F200 DN 150, 7F2B1F-WJ44/i45, médium demi voda , T-110°C , P-2,2 MPa rel., Q- 0 až 250 m3/h, Kalirometer RMS 621 aplikácia : voda z pod. čerpadiel do vysokotlakej nap. Nádrže III. etapa, meranie tepla vo vode- hmota, Teplomer Pt100 – 4vodič jímkou a návarkom PN a ponor podľa DN prietokomera) - 1 súbor				
<hr/>				
<b>Celková cena bez DPH v mene EUR</b>				<b>35.625,00</b>
<hr/>				
<b>Cena/spôsob stanovenia ceny:</b>				
Ponuka P1-00045A-19				
<hr/>				
<b>Dodacie podmienky:</b>				
DAP Žilina				
<hr/>				
<b>Spôsob prevzatia:</b>				
Na základe dodacieho listu pr. na základe preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán a				
<hr/>				
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa vo vložke č. 10330/L				



**Objednávateľ:**  
 Žilinská teplotársená a.s.  
 Košická 11  
 011 87 Žilina

**Objednávka**

**No.: 3500031092**

Prosíme uvádzať v korešpondencii!  
 Číslo dodávateľa: 503247

bude potvrdzovať vykonanie a prevzatie diela v stanovenom rozsahu.

**Fakturácia:**

Platba prevodom, po realizácii predmetu objednávky

**Platobné podmienky:**

Faktúra splatná do 30 dní od dňa jej doručenia

**Záruka:**

Podľa OZ v platnom znení

**Objednávku žiadame obratom potvrdiť.**

**Za dodávateľa**

**Za objednávateľa**

V.....,dňa.....

V Žiline, dňa.....

.....

.....